Система / место	Наименование	Обозначение / поз. спецификации	Ед.	Кол.	Прим.
Трубопроводы (длины без запаса)					
В2 – ВПВ	Ду65 (76х3,5)	ГОСТ 10704-91 / В-Ст3сп ГОСТ 10705-80	м	15,8	
В2 – ВПВ	Ду80 (89х3,5)	ГОСТ 10704-91 / В-Ст3сп ГОСТ 10705-80	м	142,7	
В2 – ВПВ	Ду100 (108х4,0)	ГОСТ 10704-91 / В-Ст3сп ГОСТ 10705-80	м	214,3	
В21 – АУПТ, секция 1	Ду25 (33,5х3,2)	ГОСТ 3262-75	м	451,4	
В21 – АУПТ, секция 1	Ду32 (42,3х3,2)	ГОСТ 3262-75	м	302,7	
В21 – АУПТ, секция 1	Ду40 (48х3,5)	ГОСТ 3262-75	м	272,0	
В21 – АУПТ, секция 1	Ду50 (60х3,5)	ГОСТ 3262-75	м	384,3	
В21 – АУПТ, секция 1	Ду65 (76х3,5)	ГОСТ 10704-91 / В-Ст3сп ГОСТ 10705-80	м	32,2	
В21 – АУПТ, секция 1	Ду80 (89х3,5)	ГОСТ 10704-91 / В-Ст3сп ГОСТ 10705-80	м	4,5	
В21 – АУПТ, секция 1	Ду100 (108х4,0)	ГОСТ 10704-91 / В-Ст3сп ГОСТ 10705-80	м	4,0	
В21 – АУПТ, секция 1	Ду125 (133х4,0)	ГОСТ 10704-91 / В-Ст3сп ГОСТ 10705-80	м	6,2	
В21 – АУПТ, секция 1	Ду150 (159х4,5)	ГОСТ 10704-91 / В-Ст3сп ГОСТ 10705-80	м	186,6	
В22 – АУПТ, секция 2	Ду25 (33,5х3,2)	ГОСТ 3262-75	м	481,1	
В22 – АУПТ, секция 2	Ду32 (42,3х3,2)	ГОСТ 3262-75	м	360,0	
В22 – АУПТ, секция 2	Ду40 (48х3,5)	ГОСТ 3262-75	м	250,3	
В22 – АУПТ, секция 2	Ду50 (60х3,5)	ГОСТ 3262-75	м	152,8	
В22 – АУПТ, секция 2	Ду65 (76х3,5)	ГОСТ 10704-91 / В-Ст3сп ГОСТ 10705-80	м	13,0	
В22 – АУПТ, секция 2	Ду80 (89х3,5)	ГОСТ 10704-91 / В-Ст3сп ГОСТ 10705-80	м	7,6	
В22 – АУПТ, секция 2	Ду125 (133х4,0)	ГОСТ 10704-91 / В-Ст3сп ГОСТ 10705-80	м	5,0	
В22 – АУПТ, секция 2	Ду150 (159х4,5)	ГОСТ 10704-91 / В-Ст3сп ГОСТ 10705-80	м	205,8	
Арматура					
Насосная: вводы, обвод, Н1, Н2, после УУ	Затвор дисковый Ду150 с контролем положения	поз. 5	шт.	9	
Насосная: опробование, отвод ВПВ, ГМ-80	Затвор дисковый Ду100 с контролем положения	поз. 6	шт.	3	
Насосная: вводы, обвод, Н1, Н2	Клапан обратный Ду150	поз. 7	шт.	5	
Насосная: патрубки ГМ-80	Клапан обратный Ду100	поз. 10	шт.	1	

Взам. инв. №

Подп. и дата

Инв. № подл.

Изм.	Кол.уч	Лист	№ док.	Подп.	Дата
Разраб.					
Пров.					
Н.контр.					
ГИП		Хвостов			10.26

ОПР-01/24/2024-ДП1-ПТ.ВТ

«Современный коммерческий оптово-продовольственный рынок (ОПР) по адресу: Донецкая область, г. Макеевка, Горняцкий район»

Док-павильон №23, №23.2 Рыба-Мясо. Пожаротушение (ВПВ, АУПТ, АУПП ВРУ)

Стадия	Лист	Листов
Р	1	2

Ведомость трубопроводов, арматуры и оборудования

ООО «Технология»

Система / место	Наименование	Обозначение / поз. спецификации	Ед.	Кол.	Прим.
Насосная: вводы 1, 2	Фильтр сетчатый Ду150	поз. 8	шт.	2	
Насосная: вводы 1, 2	Регулятор давления «после себя» Ду150	поз. 9	шт.	2	
Насосная, жокей-насос	Кран шаровой Ду32 / клапан обратный Ду32	поз. 14, 15	шт.	4 / 1	
Насосная, дренаж	Кран шаровой Ду50	поз. 21	шт.	3	
Насосная, дренажные насосы	Кран шаровой Ду40 / клапан обратный Ду40	поз. 27, 26	шт.	2 / 2	
Кольцо ВПВ (подвал)	Затвор Ду100 секционирующий	поз. 124	шт.	10	
Шкафы ПК	Клапан пожарный КПЛМ 65-1	поз. 119	шт.	60	
Шкафы ПК, подвал	Диафрагма Ду65, отверстие 32 мм	поз. 120	шт.	12	
Шкафы ПК, 1 этаж	Диафрагма Ду65, отверстие 36 мм	поз. 121	шт.	32	
Концы питающих В21, В22	Узел промывки (кран Ду50)	поз. 50	шт.	4	
Диктующие точки	Узел опробования (кран Ду25)	поз. 51	шт.	2	
Верхние точки В22/В21	Воздухоотводчик Ду15	поз. 52	шт.	4	
Оборудование					
Насосная (подвал)	Насосы Н1, Н2 (Q=145 м³/ч, H=22 м, 15 кВт)	поз. 1	шт.	2	
Насосная (подвал)	Жокей-насос Н3	поз. 2	шт.	1	
Насосная (подвал)	Бак мембранный 100 л	поз. 3	шт.	1	
Насосная (подвал)	Узел управления УУ-С150 (УУ-1, УУ-2)	поз. 4	шт.	2	
Насосная (подвал)	Насосы дренажные ДН1, ДН2, шкаф управления ШУД	поз. 23, 24	шт.	2 / 1	
Насосная (подвал)	Шкафы ШКП-30 / ШКП-4	поз. 185, 186	шт.	2 / 1	
Насосная (подвал)	Поток-3Н, С2000-КДЛ-2И, РИП-24 в шкафу автоматики	поз. 184, 187, 189	шт.	1/1/1	
1 и 2 этажи	Шкафы пожарные ШПК-320 с 2 ПК	поз. 117	шт.	24	
Подвал	Шкафы пожарные ШПК-310 (по два на точку)	поз. 118	шт.	12	
Секция 1	Оросители СВО0-РНо0,42	поз. 46	шт.	500	
Секция 2	Оросители СВО0-РВо0,42	поз. 47	шт.	462	
Пом. 06	МПП (тушение по объёму)	поз. 172	шт.	4	
У пом. 06	С2000-АСПТ, РИП-24	поз. 174, 182	шт.	1 / 1	

Взам. инв. №

Подп. и дата

Инв. № подл.