Обозначение кабеля	Начало	Конец	Марка, число и сечение жил	Длина, м	Примечание
ПТ-1	ВРУ, панель ППУ (пом. 06)	ШКП-30 Н1 (насосная, подвал)	ВВГнг(А)-FRLS 5х6	22	I кат., от ППУ с АВР (раЗдел ЭМ)
ПТ-2	ВРУ, панель ППУ (пом. 06)	ШКП-30 Н2 (насосная, подвал)	ВВГнг(А)-FRLS 5х6	22	I кат., от ППУ с АВР (раЗдел ЭМ)
ПТ-3	ВРУ, панель ППУ (пом. 06)	ШКП-4 Н3 (насосная, подвал)	ВВГнг(А)-FRLS 5х2,5	22	
ПТ-4	ВРУ, панель ППУ (пом. 06)	Шкаф автоматики ПТ, РИП-24 (насосная, подвал)	ВВГнг(А)-FRLS 3х1,5	22	
ПТ-5	ВРУ, панель ППУ (пом. 06)	РИП-24 АУПП (у входа в пом. 06)	ВВГнг(А)-FRLS 3х1,5	6	
ПТ-6	ВРУ, панель ППУ (пом. 06)	Шкаф управления дренажными насосами ШУД (насосная, подвал)	ВВГнг(А)-FRLS 5х2,5	22	
ПТ-7	ШКП-30 Н1	Электродвигатель Н1, 15 кВт	ВВГнг(А)-FRLS 4х6	5	в металлорукаве
ПТ-8	ШКП-30 Н2	Электродвигатель Н2, 15 кВт	ВВГнг(А)-FRLS 4х6	5	в металлорукаве
ПТ-9	ШКП-4 Н3	Электродвигатель Н3, 0,55 кВт	ВВГнг(А)-FRLS 4х1,5	4	в металлорукаве
ПТ-10	ШУД	Дренажные насосы ДН1, ДН2, 0,75 кВт	ВВГнг(А)-FRLS 4х1,5	12	в приямке, 2 линии
ПТ-11	ШУД	Поплавковые выключатели приямка (3 шт.)	КПСнг(А)-FRLS 2х2х0,75	8	
ПТ-12	Поток-3Н	ШКП-30 Н1 (пуск, контроль)	КПСнг(А)-FRLS 2х2х0,75	5	
ПТ-13	Поток-3Н	ШКП-30 Н2 (пуск, контроль)	КПСнг(А)-FRLS 2х2х0,75	5	
ПТ-14	Поток-3Н	ШКП-4 Н3 (пуск, контроль)	КПСнг(А)-FRLS 2х2х0,75	5	
ПТ-15	Поток-3Н	ЭКМ-1 на напорном коллекторе	КПСнг(А)-FRLS 2х2х0,75	5	
ПТ-16	Поток-3Н	ЭКМ-2 на напорном коллекторе	КПСнг(А)-FRLS 2х2х0,75	5	
ПТ-17	Поток-3Н	СДУ-М-1, СДУ-М-2 (коллектор)	КПСнг(А)-FRLS 2х2х0,75	8	
ПТ-18	Поток-3Н	СДУ УУ-1, СДУ УУ-2	КПСнг(А)-FRLS 2х2х0,75	8	
ПТ-19	РИП-24 (шкаф автоматики)	Поток-3Н, С2000-КДЛ-2И	КПСнг(А)-FRLS 1х2х1,5	4	
ПТ-20	С2000-КДЛ-2И	Кольцевая ДПЛС: С2000-АР2 шкафов ПК (36 шт.), затворов и ШУД (7 шт.)	КПСнг(А)-FRLS 1х2х0,75	640	подвал, 1 и 2 этажи, кольцо
ПТ-21	С2000-АР2 затворов (насосная)	Концевые выключатели затворов (12 шт.), сигналы ШУД	КПСнг(А)-FRLS 1х2х0,75	50	
ПТ-22	С2000-КДЛ-2И, Поток-3Н	ППКУП «Сириус», пом. 03 (раздел ПБ43 АПСиСОУЭ)	КПСЭнг(А)-FRLS 1х2х0,75	120	RS-485
ПТ-23	С2000-АСПТ (пом. 06)	ППКУП «Сириус», пом. 03	КПСЭнг(А)-FRLS 1х2х0,75	125	RS-485
ПТ-24	РИП-24 АУПП	С2000-АСПТ	КПСнг(А)-FRLS 1х2х1,5	3	
ПТ-25	С2000-АСПТ	МПП-1...МПП-4 (цепь пуска)	КПСнг(А)-FRLS 1х2х1,5	30	
ПТ-26	С2000-АСПТ	Табло «ПОРОШОК! УХОДИ!», оповещатель	КПСнг(А)-FRLS 1х2х0,75	16	

Взам. инв. №

Подп. и дата

Инв. № подл.

Изм.	Кол.уч	Лист	№ док.	Подп.	Дата
Разраб.					
Пров.					
Н.контр.					
ГИП					

ОПР-01/24/2024-ДП1-ПТ.КЖ

«Современный коммерческий оптово-продовольственный рынок (ОПР) по адресу: Донецкая область, г. Макеевка, Горняцкий район»

Док-павильон №23, №23.2 Рыба-Мясо. Пожаротушение (ВПВ, АУПТ, АУПП ВРУ)

Стадия	Лист	Листов
Р	1	2

Кабельный журнал

ООО «Технология»

Обозначение кабеля	Начало	Конец	Марка, число и сечение жил	Длина, м	Примечание
ПТ-27	С2000-АСПТ	Табло «ПОРОШОК! НЕ ВХОДИ!», «АВТОМАТИКА ОТКЛЮЧЕНА»	КПСнг(А)-FRLS 1х2х0,75	10	
ПТ-28	С2000-АСПТ	ЭДУ «Пуск порошка», ИО 102-26 (дверь)	КПСнг(А)-FRLS 1х2х0,75	10	
ПТ-29	С2000-КДЛ-2И (ответвление ДПЛС)	ДИП-34А-04 (3 шт.) в пом. 06	КПСнг(А)-FRLS 1х2х0,75	30	

Взам. инв. №

Подп. и дата

Инв. № подл.

Изм.	Кол.уч	Лист	№ док.	Подп.	Дата	ОПР-01/24/2024-ДП1-ПТ.КЖ	Лист 2