Задание ЭОМ от раздела ВК: электропотребители и уравнивание потенциалов

Поз.	Марка	Потребитель	Место	Напряжение	Мощность, кВт	Режим	Подключение
1	Н9	Насос рециркуляции ГВС бани (два кольца: ШВК-Б2 и ШВК-Б1), Q = 0,24 м³/ч, H = 0,7 м (Grundfos COMFORT 15-14 BXDT PM или аналог, со встроенным таймером)	баня, выгородка Б2 (б3): х 15,45, у 2,85, +0,45	1×230 В	не более 0,03	в отопительный период — постоянно, вне его — по таймеру	розетка с заземляющим контактом IP44 у Б2, линия с УЗО 30 мА
2	Н8	Насос рециркуляции ГВС дома (кольца ШВК-2, ШВК-1, кухни) — уточнение к И05.09.26-ОВ.ТЗ-2, поз. 12: подбор ВК — Q = 0,24 м³/ч, H = 0,5 м, та же модель	топочная 1.6, у Б1: х 18,55, у 10,55	1×230 В	не более 0,03	то же	по ОВ.ТЗ-2, поз. 12 (там заложено до 0,05 — с запасом)
3	Пс	ТЭН полотенцесушителей Пс-1, Пс-2, Пс-б1.1, Пс-б1.2, Пс-б2 (если выберут комбинированные)	2.8, 2.9, б3, б4	1×230 В	≈0,3 × 5	при выключенной рециркуляции	по ОВ.ТЗ-2, поз. 32, 41 — без изменений
4	—	Дополнительная система уравнивания потенциалов в санузлах и помещениях с ваннами и душами: ванны, трапы, металлические части сантехники	1.4, 2.8, 2.9, б3, б7	—	—	—	по ПУЭ (7.1.88), разделом ЭОМ
5	—	Основная система уравнивания потенциалов: металлические части водомерного узла и гребенки КХ	топочная 1.6	—	—	—	к ГЗШ по ПУЭ (7.1.87); ввод — полиэтиленовый
6	ВС	Счетчик холодной воды с импульсным выходом — по желанию заказчика (учет в «умном доме»)	топочная 1.6, водомерный узел	—	—	—	слаботочный кабель к контроллеру — по ЭОМ/СС
7	КЗП-1	Контроллер защиты от протечек дома: кран КЭ-1 Ду32 с электроприводом 12 В (питание от контроллера), проводные датчики ДП-1…ДП-13	топочная 1.6, над стиральной машиной, низ +1,620	1×230 В	не более 0,02	постоянно	розетка с заземлением у контроллера; выход «авария» (сухой контакт) — в умный дом, только оповещение (СС)
8	КЗП-2	Контроллер защиты от протечек бани: краны КЭ-2 (ввод ШВК-Б2) и КЭ-3 (ввод ШВК-Б1) Ду20 с электроприводом 12 В (питание от контроллера), датчики ДП-14…ДП-19	баня, б4, у перегородки б3/б4, низ +1,200	1×230 В	не более 0,02	постоянно	то же

Примечания

1. Задание дополняет И05.09.26-ОВ.ТЗ-2: насос Н8 и выводы под ТЭН полотенцесушителей там уже учтены; новые потребители — насос Н9 бани (поз. 1) и контроллеры защиты от протечек КЗП-1, КЗП-2 (поз. 7, 8).
2. Координаты — в метрах от осей 1/А (дом и баня — свои оси), отметки — от ±0,000 своего здания; точное место розетки — по месту у насоса, не ниже +0,300 от пола.
3. Мощности — по классу оборудования (насосы ГВС с электронным двигателем 5–10 Вт); при замене марки — по паспорту.
4. Кабели датчиков протечки (системные, 12 В) — от контроллеров к датчикам ДП по листам 3–5, 8 ВК, в гофре в полу и стенах; кабель крана КЭ-3 — от КЗП-2 (б4) к нише ШВК-Б1 в помывочной б7; трассы — совместно с ЭОМ/СС. Обогрев воронок водостоков (критичные зоны, опросный лист) — дополнительным заданием после привязки воронок заказчиком.

Согласовано

Взам.инв.№

Подпись и дата

Инв.№ подл.

Изм.	Кол.уч	Лист	№ док	Подп.	Дата	И05.09.26-ВК.ТЗ-2		
						Двухэтажный индивидуальный жилой дом с баней. Московская область, кадастровый номер участка 50:08:0050209:1600		
Разраб.						Водопровод и канализация	Стадия	Лист	Листов
Пров.							Р	1	1
Н.контр.						Задание ЭОМ			
ГИП									

Копировал

Формат А3