

		№	Наименование работ	Ед. изм.	Кол.	Примечание						
1. Насосная станция пожаротушения (пом. 05)												
		1	Монтаж: Насос центробежный вертикальный (in-line) для систем пожаротушения, Q=145 м³/ч, H=32 м, N=22 кВт, 380 В, 2900 об/мин, фланцы Ду100 PN16 (Н1 — рабочий, Н2 — резервный)	шт.	2	поз. 1						
		2	Монтаж: Насос вертикальный многоступенчатый (жокей-насос) НЗ, Q=1,5 м³/ч, H=45 м, N=0,75 кВт, 380 В	шт.	1	поз. 2						
		3	Монтаж: Бак мембранный для систем водоснабжения 100 л, PN10, присоединение G1"	шт.	1	поз. 3						
		4	Монтаж: Узел управления спринклерный водозаполненный Ду150, PN1,6 МПа, в комплекте: затвор с УКПЗА, клапан, камера задерживающая, сигнализаторы давления, манометры, кран дренажный	компл.	2	поз. 4						
		5	Монтаж: Затвор дисковый поворотный межфланцевый Ду150 PN16 с редуктором и устройством контроля положения (концевой выключатель)	шт.	5	поз. 5						
		6	Монтаж: Затвор дисковый поворотный межфланцевый Ду100 PN16 с редуктором и устройством контроля положения	шт.	8	поз. 6						
		7	Монтаж: Клапан обратный межфланцевый двухстворчатый Ду150 PN16	шт.	3	поз. 7						
		8	Монтаж: Клапан обратный межфланцевый двухстворчатый Ду100 PN16	шт.	3	поз. 8						
		9	Монтаж: Компенсатор резиновый фланцевый (виброкомпенсатор) Ду100 PN16	шт.	4	поз. 9						
		10	Монтаж: Переход стальной эксцентрический приварной 159×4,5–108×4	шт.	2	поз. 10						
		11	Монтаж: Переход стальной концентрический приварной 159×4,5–108×4	шт.	2	поз. 11						
		12	Монтаж: Кран шаровой латунный муфтовый Ду32 PN16	шт.	4	поз. 12						
		13	Монтаж: Клапан обратный пружинный муфтовый Ду32 PN16	шт.	1	поз. 13						
		14	Монтаж: Манометр показывающий МП-100, 0–1,6 МПа, кл. 1,5, с краном трёхходовым 11Б18бк	шт.	6	поз. 14						
		15	Монтаж: Манометр электроконтактный 0–1,6 МПа, кл. 1,5 (управление НЗ и пуск Н1/Н2)	шт.	2	поз. 15						
		16	Монтаж: Сигнализатор давления универсальный (пуск основного насоса по падению давления)	шт.	2	поз. 16						
		17	Монтаж: Расходомер-счётчик ультразвуковой накладной Ду100 (линия опробования насосов)	шт.	1	поз. 17						
		18	Монтаж: Патрубок для подключения передвижной пожарной техники: головка соединительная муфтовая ГМ-80 с заглушкой ГЗ-80	компл.	2	поз. 18						
		19	Монтаж: Кран шаровой стальной муфтовый Ду50 PN16 (дренаж/опорожнение)	шт.	2	поз. 19						
		20	Монтаж: Знак пожарной безопасности «Патрубок подключения пожарной техники» (фотолюминесцентный)	шт.	1	поз. 20						
2. Автоматическая установка водяного пожаротушения. Секция 1 — В21 (1 этаж), секция 2 — В22 (2 этаж)												
		21	Монтаж: Ороситель спринклерный водяной розеткой вниз, К=0,42 л/(с·МПа^0,5), траб=68 °С, присоединение R1/2	шт.	496	поз. 21						
Взам. инв. №		22	Монтаж: Ороситель спринклерный водяной розеткой вверх, К=0,42 л/(с·МПа^0,5), траб=68 °С, присоединение R1/2	шт.	462	поз. 22						
		23	Монтаж: Оросители запасные (10 % от смонтированных) в шкафу для хранения с ключом монтажным	шт.	97	поз. 23						
		24	Монтаж: Шкаф для хранения запасных оросителей	шт.	1	поз. 24						
Подп. и дата							ОПР-01/24/2024-ДП1-ПТ.ВОР					
Инв. № подл.							«Современный коммерческий оптово-продовольственный рынок (ОПР) по адресу: Донецкая область, г. Макеевка, Горняцкий район»					
		Изм.	Кол.уч	Лист	№ док.	Подп.	Дата	Док-павильон №23, №23.2 Рыба-Мясо. Пожаротушение (ВПВ, АУПТ, АУПП ВРУ)		Стадия	Лист	Листов
		Разраб.								Р	1	6
		Пров.										
								Ведомость объёмов работ		ООО «Технология»		
		Н.контр.										
		ГИП										

Взам. инв. №	Подп. и дата	Инв. № подл.		№	Наименование работ	Ед. изм.	Кол.	Примечание	
			25	Монтаж: Узел промывки и опорожнения в конце питающего трубопровода: кран шаровой Ду50, заглушка G2" с цепочкой	компл.	4	поз. 25		
			26	Монтаж: Узел опробования в диктующей точке секции: кран шаровой Ду25, манометр МП-100 0—1,0 МПа, насадок К=0,42	компл.	2	поз. 26		
			27	Монтаж: Воздухоотводчик автоматический Ду15 PN16 с запорным краном	шт.	4	поз. 27		
			28	Монтаж: Бобышка (муфта) стальная приварная G1/2 для присоединения оросителя	шт.	958	поз. 28		
			3. Трубопроводы и фасонные части системы В21 (секция 1)						
			29	Прокладка трубопровода: стальная водогазопроводная обыкновенная ду25×3,2, с креплением и окраской	м	463	поз. 29		
			30	Прокладка трубопровода: стальная водогазопроводная обыкновенная ду32×3,2, с креплением и окраской	м	316	поз. 30		
			31	Прокладка трубопровода: стальная водогазопроводная обыкновенная ду40×3,5, с креплением и окраской	м	286	поз. 31		
			32	Прокладка трубопровода: стальная водогазопроводная обыкновенная ду50×3,5, с креплением и окраской	м	400	поз. 32		
			33	Прокладка трубопровода: стальная электросварная прямошовная 76×3,5, с креплением и окраской	м	27	поз. 33		
			34	Прокладка трубопровода: стальная электросварная прямошовная 89×3,5, с креплением и окраской	м	5	поз. 34		
			35	Прокладка трубопровода: стальная электросварная прямошовная 108×4,0, с креплением и окраской	м	5	поз. 35		
			36	Прокладка трубопровода: стальная электросварная прямошовная 133×4,0, с креплением и окраской	м	7	поз. 36		
			37	Прокладка трубопровода: стальная электросварная прямошовная 159×4,5, с креплением и окраской	м	194	поз. 37		
			38	Монтаж: Тройник стальной Ду50×Ду32 (сварной/резьбовой)	шт.	4	поз. 38		
			39	Монтаж: Тройник стальной приварной 76×3,5 с ответвлением 60×3,5 (врезка)	шт.	1	поз. 39		
			40	Монтаж: Тройник стальной приварной 89×3,5 с ответвлением 33,5×3,2 (врезка)	шт.	2	поз. 40		
			41	Монтаж: Тройник стальной приварной 89×3,5 с ответвлением 60×3,5 (врезка)	шт.	1	поз. 41		
			42	Монтаж: Тройник стальной приварной 108×4,0 с ответвлением 60×3,5 (врезка)	шт.	2	поз. 42		
43	Монтаж: Тройник стальной приварной 133×4,0 с ответвлением 60×3,5 (врезка)	шт.	1	поз. 43					
44	Монтаж: Тройник стальной приварной 133×4,0 с ответвлением 76×3,5 (врезка)	шт.	1	поз. 44					
45	Монтаж: Тройник стальной приварной 159×4,5 с ответвлением 42,3×3,2 (врезка)	шт.	4	поз. 45					
46	Монтаж: Тройник стальной приварной 159×4,5 с ответвлением 60×3,5 (врезка)	шт.	30	поз. 46					
47	Монтаж: Тройник стальной приварной 159×4,5 с ответвлением 76×3,5 (врезка)	шт.	54	поз. 47					
48	Монтаж: Тройник стальной приварной 159×4,5 с ответвлением 133×4,0 (врезка)	шт.	1	поз. 48					
49	Монтаж: Тройник стальной приварной 159×4,5	шт.	1	поз. 49					
50	Монтаж: Отвод стальной крутоизогнутый 90° 33,5×3,2	шт.	168	поз. 50					
51	Монтаж: Отвод стальной крутоизогнутый 90° 42,3×3,2	шт.	3	поз. 51					
52	Монтаж: Отвод стальной крутоизогнутый 90° 60×3,5	шт.	33	поз. 52					
53	Монтаж: Отвод стальной крутоизогнутый 90° 76×3,5	шт.	3	поз. 53					
54	Монтаж: Отвод стальной крутоизогнутый 90° 133×4,0	шт.	1	поз. 54					
						ОПР-01/24/2024-ДП1-ПТ.ВОР		Лист	
								2	
						Изм.	Кол.уч	Лист	
						№ док.	Подп.	Дата	

		№	Наименование работ	Ед. изм.	Кол.	Примечание		
		55	Монтаж: Отвод стальной крутоизогнутый 90° 159×4,5	шт.	1	поз. 55		
		56	Монтаж: Переход стальной концентрический 42,3×3,2–33,5×3,2	шт.	102	поз. 56		
		57	Монтаж: Переход стальной концентрический 48×3,5–42,3×3,2	шт.	90	поз. 57		
		58	Монтаж: Переход стальной концентрический 60×3,5–42,3×3,2	шт.	4	поз. 58		
		59	Монтаж: Переход стальной концентрический 60×3,5–48×3,5	шт.	90	поз. 59		
		60	Монтаж: Переход стальной концентрический 76×3,5–60×3,5	шт.	59	поз. 60		
		61	Монтаж: Переход стальной концентрический 89×3,5–76×3,5	шт.	1	поз. 61		
		62	Монтаж: Переход стальной концентрический 108×4,0–76×3,5	шт.	2	поз. 62		
		63	Монтаж: Переход стальной концентрический 133×4,0–89×3,5	шт.	1	поз. 63		
		64	Монтаж: Переход стальной концентрический 133×4,0–108×4,0	шт.	2	поз. 64		
		65	Монтаж: Переход стальной концентрический 159×4,5–133×4,0	шт.	2	поз. 65		
4. Трубопроводы и фасонные части системы В22 (секция 2)								
		66	Прокладка трубопровода: стальная водогазопроводная обыкновенная ду25×3,2, с креплением и окраской	м	505	поз. 66		
		67	Прокладка трубопровода: стальная водогазопроводная обыкновенная ду32×3,2, с креплением и окраской	м	378	поз. 67		
		68	Прокладка трубопровода: стальная водогазопроводная обыкновенная ду40×3,5, с креплением и окраской	м	263	поз. 68		
		69	Прокладка трубопровода: стальная водогазопроводная обыкновенная ду50×3,5, с креплением и окраской	м	161	поз. 69		
		70	Прокладка трубопровода: стальная электросварная прямошовная 76×3,5, с креплением и окраской	м	18	поз. 70		
		71	Прокладка трубопровода: стальная электросварная прямошовная 89×3,5, с креплением и окраской	м	8	поз. 71		
		72	Прокладка трубопровода: стальная электросварная прямошовная 133×4,0, с креплением и окраской	м	6	поз. 72		
		73	Прокладка трубопровода: стальная электросварная прямошовная 159×4,5, с креплением и окраской	м	214	поз. 73		
		74	Монтаж: Тройник стальной приварной 76×3,5 с ответвлением 42,3×3,2 (врезка)	шт.	30	поз. 74		
		75	Монтаж: Тройник стальной приварной 76×3,5 с ответвлением 48×3,5 (врезка)	шт.	38	поз. 75		
		76	Монтаж: Тройник стальной приварной 133×4,0 с ответвлением 76×3,5 (врезка)	шт.	2	поз. 76		
Взам. инв. №		77	Монтаж: Тройник стальной приварной 159×4,5 с ответвлением 60×3,5 (врезка)	шт.	4	поз. 77		
		78	Монтаж: Тройник стальной приварной 159×4,5 с ответвлением 76×3,5 (врезка)	шт.	62	поз. 78		
		79	Монтаж: Тройник стальной приварной 159×4,5 с ответвлением 89×3,5 (врезка)	шт.	2	поз. 79		
Подп. и дата		80	Монтаж: Тройник стальной приварной 159×4,5	шт.	1	поз. 80		
		81	Монтаж: Отвод стальной крутоизогнутый 90° 33,5×3,2	шт.	140	поз. 81		
		82	Монтаж: Отвод стальной крутоизогнутый 90° 60×3,5	шт.	4	поз. 82		
		83	Монтаж: Отвод стальной крутоизогнутый 90° 89×3,5	шт.	4	поз. 83		
		84	Монтаж: Отвод стальной крутоизогнутый 90° 159×4,5	шт.	1	поз. 84		
Инв. № подл.						ОПР-01/24/2024-ДП1-ПТ.ВОР		Лист
								3
		Изм.	Кол.уч	Лист	№ док.	Подп.	Дата	

Взам. инв. №	Подп. и дата	Инв. № подл.		№	Наименование работ	Ед. изм.	Кол.	Примечание
			85	Монтаж: Переход стальной концентрический 42,3×3,2–33,5×3,2	шт.	140	поз. 85	
			86	Монтаж: Переход стальной концентрический 48×3,5–42,3×3,2	шт.	110	поз. 86	
			87	Монтаж: Переход стальной концентрический 60×3,5–48×3,5	шт.	72	поз. 87	
			88	Монтаж: Переход стальной концентрический 76×3,5–60×3,5	шт.	68	поз. 88	
			89	Монтаж: Переход стальной концентрический 89×3,5–76×3,5	шт.	4	поз. 89	
			90	Монтаж: Переход стальной концентрический 133×4,0–89×3,5	шт.	2	поз. 90	
			91	Монтаж: Переход стальной концентрический 159×4,5–133×4,0	шт.	2	поз. 91	
			5. Внутренний противопожарный водопровод — В2					
			92	Монтаж: Шкаф пожарный навесной закрытый для двух пожарных кранов Ду65 и двух огнетушителей, с окном и местом для кнопки дистанционного пуска	шт.	30	поз. 92	
			93	Монтаж: Клапан пожарный запорный угловой 125° латунный Ду65 с головкой соединительной ГМ-65	шт.	60	поз. 93	
			94	Монтаж: Рукав пожарный напорный Ду65, L=20 м, рабочее давление 1,6 МПа, с головками ГР-65	шт.	60	поз. 94	
95	Монтаж: Ствол пожарный ручной с насадком Ø19 мм, головка ГР-70/65	шт.	60	поз. 95				
96	Монтаж: Затвор дисковый поворотный межфланцевый Ду100 PN16 с рукояткой (секционирование кольца ВПВ)	шт.	10	поз. 96				
97	Монтаж: Устройство дистанционного пуска «Пуск насосов» (в шкафу ПК)	шт.	30	поз. 97				
98	Монтаж: Извещатель охранный магнитоконтактный (положение дверцы шкафа ПК)	шт.	30	поз. 98				
6. Трубопроводы и фасонные части системы В2								
99	Прокладка трубопровода: стальная электросварная прямошовная 76×3,5, с креплением и окраской	м	11	поз. 99				
100	Прокладка трубопровода: стальная электросварная прямошовная 89×3,5, с креплением и окраской	м	172	поз. 100				
101	Прокладка трубопровода: стальная электросварная прямошовная 108×4,0, с креплением и окраской	м	237	поз. 101				
102	Монтаж: Тройник стальной приварной 108×4,0 с ответвлением 89×3,5 (врезка)	шт.	31	поз. 102				
103	Монтаж: Тройник стальной приварной 108×4,0	шт.	1	поз. 103				
104	Монтаж: Отвод стальной крутоизогнутый 90° 89×3,5	шт.	54	поз. 104				
105	Монтаж: Отвод стальной крутоизогнутый 90° 108×4,0	шт.	11	поз. 105				
106	Монтаж: Переход стальной концентрический 89×3,5–76×3,5	шт.	24	поз. 106				
7. Изделия и материалы (системы В2, В21, В22)								
107	Монтаж: Опора трубопровода: хомут с резиновым вкладышем Ду25, шпилька М10, гайка соединительная, анкер клиновой	компл.	276	поз. 107				
108	Монтаж: Опора трубопровода: хомут с резиновым вкладышем Ду32, шпилька М10, гайка соединительная, анкер клиновой	компл.	220	поз. 108				
109	Монтаж: Опора трубопровода: хомут с резиновым вкладышем Ду40, шпилька М10, гайка соединительная, анкер клиновой	компл.	175	поз. 109				
110	Монтаж: Опора трубопровода: хомут с резиновым вкладышем Ду50, шпилька М10, гайка соединительная, анкер клиновой	компл.	174	поз. 110				
111	Монтаж: Опора трубопровода: хомут с резиновым вкладышем Ду65, шпилька М12, гайка соединительная, анкер клиновой	компл.	5	поз. 111				
112	Монтаж: Опора трубопровода: хомут с резиновым вкладышем Ду80, шпилька М12, гайка соединительная, анкер клиновой	компл.	57	поз. 112				

Взам. инв. №	Подп. и дата	№	Наименование работ	Ед. изм.	Кол.	Примечание		
		113	Монтаж: Опора трубопровода: хомут с резиновым вкладышем Ду100, шпилька М12, гайка соединительная, анкер клиновой	компл.	59	поз. 113		
		114	Монтаж: Опора трубопровода: хомут с резиновым вкладышем Ду125, шпилька М12, гайка соединительная, анкер клиновой	компл.	2	поз. 114		
		115	Монтаж: Опора трубопровода: хомут с резиновым вкладышем Ду150, шпилька М12, гайка соединительная, анкер клиновой	компл.	67	поз. 115		
		116	Монтаж: Гильза стальная для прохода через стену/перегородку (труба на 2 типоразмера больше), L по толщине стены + 20 мм, для трубы Ду25	шт.	66	поз. 116		
		117	Монтаж: Гильза стальная для прохода через стену/перегородку (труба на 2 типоразмера больше), L по толщине стены + 20 мм, для трубы Ду32	шт.	11	поз. 117		
		118	Монтаж: Гильза стальная для прохода через стену/перегородку (труба на 2 типоразмера больше), L по толщине стены + 20 мм, для трубы Ду40	шт.	26	поз. 118		
		119	Монтаж: Гильза стальная для прохода через стену/перегородку (труба на 2 типоразмера больше), L по толщине стены + 20 мм, для трубы Ду50	шт.	131	поз. 119		
		120	Монтаж: Гильза стальная для прохода через стену/перегородку (труба на 2 типоразмера больше), L по толщине стены + 20 мм, для трубы Ду80	шт.	1	поз. 120		
		121	Монтаж: Гильза стальная для прохода через стену/перегородку (труба на 2 типоразмера больше), L по толщине стены + 20 мм, для трубы Ду100	шт.	6	поз. 121		
		122	Монтаж: Гильза стальная для прохода через стену/перегородку (труба на 2 типоразмера больше), L по толщине стены + 20 мм, для трубы Ду125	шт.	3	поз. 122		
		123	Монтаж: Гильза стальная для прохода через стену/перегородку (труба на 2 типоразмера больше), L по толщине стены + 20 мм, для трубы Ду150	шт.	40	поз. 123		
		124	Монтаж: Гильза стальная для прохода через перекрытие (выступ 30 мм над полом), для трубы Ду80	шт.	33	поз. 124		
		125	Монтаж: Гильза стальная для прохода через перекрытие (выступ 30 мм над полом), для трубы Ду100	шт.	3	поз. 125		
		126	Монтаж: Гильза стальная для прохода через перекрытие (выступ 30 мм над полом), для трубы Ду150	шт.	1	поз. 126		
		127	Огнезащита/окраска: Состав огнезащитный терморасширяющийся (герметик) для заделки зазоров в гильзах, EI не ниже предела огнестойкости преграды	кг	81	поз. 127		
		128	Огнезащита/окраска: Грунтовка ГФ-021 (1 слой)	кг	85	поз. 128		
		129	Огнезащита/окраска: Эмаль ПФ-115 красная (2 слоя)	кг	155	поз. 129		
		8. Автоматическая установка порошкового пожаротушения помещения ВРУ (пом. 06)						
		Взам. инв. №	Подп. и дата	130	Монтаж: Модуль порошкового пожаротушения закачного типа, масса ОТВ 8 кг, защищаемый объём (класс В) не менее 32 м³, электропуск	шт.	4	поз. 130
131	Монтаж: Запас модулей порошкового пожаротушения (100 %)			шт.	4	поз. 131		
132	Монтаж: Блок управления пожаротушением на одно направление			шт.	1	поз. 132		
133	Монтаж: Извещатель пожарный дымовой оптико-электронный адресно-аналоговый			шт.	3	поз. 133		
134	Монтаж: Устройство дистанционного пуска «Пуск порошка» (жёлтое, с защитной крышкой)			шт.	1	поз. 134		
135	Монтаж: Табло световое «ПОРОШОК! УХОДИ!» 24 В			шт.	1	поз. 135		
136	Монтаж: Табло световое «ПОРОШОК! НЕ ВХОДИ!» 24 В			шт.	1	поз. 136		
137	Монтаж: Табло световое «АВТОМАТИКА ОТКЛЮЧЕНА» 24 В			шт.	1	поз. 137		
138	Монтаж: Оповещатель звуковой 24 В, 105 дБ			шт.	1	поз. 138		
139	Монтаж: Извещатель магнитоконтактный (контроль закрытия двери)			шт.	1	поз. 139		
140	Монтаж: Источник питания резервированный 24 В, 3 А, с АКБ 2×12 В 17 А·ч			компл.	1	поз. 140		
Инв. № подл.		141	Монтаж: Коробка коммутационная огнестойкая (Е90)	шт.	8	поз. 141		
		9. Автоматизация систем водяного пожаротушения						
Изм. Кол.уч Лист № док. Подп. Дата ОПР-01/24/2024-ДП1-ПТ.ВОР Лист 5								

№		№	Наименование работ	Ед. изм.	Кол.	Примечание			
	142		Монтаж: Прибор управления насосной станцией пожаротушения (основной, резервный, жокей-насос)	шт.	1	поз. 142			
	143		Монтаж: Шкаф контрольно-пусковой для электродвигателя до 30 кВт, 380 В	шт.	2	поз. 143			
	144		Монтаж: Шкаф контрольно-пусковой для электродвигателя до 4 кВт, 380 В	шт.	1	поз. 144			
	145		Монтаж: Контроллер двухпроводной линии связи (адресные устройства ПТ)	шт.	1	поз. 145			
	146		Монтаж: Адресный расширитель на 2 входа (контроль затворов, дверей шкафов ПК, кнопок «Пуск насосов»)	шт.	36	поз. 146			
	147		Монтаж: Источник питания резервированный 24 В, 3 А, с АКБ 2×12 В 17 А·ч	компл.	1	поз. 147			
	148		Монтаж: Шкаф монтажный навесной 600×600×250 IP54 для приборов автоматики ПТ	шт.	1	поз. 148			
	10. Кабельные изделия (см. кабельный журнал ПТ.КЖ)								
	149		Прокладка кабеля ВВГнг(А)-FRLS 5×10	м	36	поз. 149			
	150		Прокладка кабеля ВВГнг(А)-FRLS 5×2,5	м	18	поз. 150			
	151		Прокладка кабеля ВВГнг(А)-FRLS 3×1,5	м	25	поз. 151			
	152		Прокладка кабеля ВВГнг(А)-FRLS 4×10	м	14	поз. 152			
	153		Прокладка кабеля ВВГнг(А)-FRLS 4×1,5	м	6	поз. 153			
	154		Прокладка кабеля КПСнг(А)-FRLS 2×2×0,75	м	48	поз. 154			
	155		Прокладка кабеля КПСнг(А)-FRLS 1×2×1,5	м	41	поз. 155			
	156		Прокладка кабеля КПСнг(А)-FRLS 1×2×0,75	м	804	поз. 156			
157		Прокладка кабеля КПСЭнг(А)-FRLS 1×2×0,75	м	176	поз. 157				
158		Прокладка трубопровода: гофрированная пвх безгалогенная Ø20 мм с протяжкой, с креплением и окраской	м	120	поз. 158				
159		Монтаж: Металлорукав в ПВХ изоляции Ø25 мм	м	40	поз. 159				
160		Монтаж: Лоток кабельный перфорированный 100×50 с крышкой, огнестойкая кабельная линия (FRLS)	м	60	поз. 160				
Испытания и наладка									
161		Промывка трубопроводов АУПТ и ВПВ	система	3					
162		Гидравлические испытания трубопроводов	система	3					
163		Пусконаладочные работы насосной станции, автоматики, АУПП	комплекс	1					
164		Комплексное опробование и сдача систем	комплекс	1					
Взам. инв. №						Лист			
Подп. и дата						6			
Инв. № подл.						ОПР-01/24/2024-ДП1-ПТ.ВОР			
		Изм.	Кол.уч	Лист	№ док.	Подп.	Дата		