

		№	Наименование работ	Ед. изм.	Кол.	Примечание						
1. Насосная станция пожаротушения (технический подвал, оси 1–З/Д–Е)												
		1	Монтаж: Насос центробежный вертикальный (in-line) для систем пожаротушения, Q=145 м³/ч, H=21 м, N=15 кВт, 380 В, 2900 об/мин, фланцы Ду125 PN16 (Н1 – рабочий, Н2 – резервный)	шт.	2	поз. 1						
		2	Монтаж: Насос вертикальный многоступенчатый (жокей-насос) НЗ, Q=1,5 м³/ч, H=30 м, N=0,55 кВт, 380 В	шт.	1	поз. 2						
		3	Монтаж: Бак мембранный для систем водоснабжения 100 л, PN10, присоединение G1”	шт.	1	поз. 3						
		4	Монтаж: Узел управления спринклерный водозаполненный Ду150, PN1,6 МПа, в комплекте: Затвор с УКПЗА, клапан, камера Задерживающая, сигнализаторы давления, манометры, кран дренажный	компл.	2	поз. 4						
		5	Монтаж: Затвор дисковый поворотный межфланцевый Ду150 PN16 с редуктором и устройством контроля положения (концевой выключатель)	шт.	9	поз. 5						
		6	Монтаж: Затвор дисковый поворотный межфланцевый Ду100 PN16 с редуктором и устройством контроля положения	шт.	3	поз. 6						
		7	Монтаж: Клапан обратный межфланцевый двухстворчатый Ду150 PN16	шт.	5	поз. 7						
		8	Монтаж: Клапан обратный межфланцевый двухстворчатый Ду100 PN16	шт.	1	поз. 8						
		9	Монтаж: Компенсатор резиновый фланцевый (виброкомпенсатор) Ду125 PN16	шт.	4	поз. 9						
		10	Монтаж: Переход стальной эксцентрический приварной 159×4,5–133×4	шт.	2	поз. 10						
		11	Монтаж: Переход стальной концентрический приварной 159×4,5–133×4	шт.	2	поз. 11						
		12	Монтаж: Кран шаровой латунный муфтовый Ду32 PN16	шт.	4	поз. 12						
		13	Монтаж: Клапан обратный пружинный муфтовый Ду32 PN16	шт.	1	поз. 13						
		14	Монтаж: Манометр показывающий МП-100, 0–1,6 МПа, кл. 1,5, с краном трёхходовым 11Б186к	шт.	8	поз. 14						
		15	Монтаж: Манометр электроконтактный 0–1,6 МПа, кл. 1,5 (управление НЗ и пуск Н1/Н2)	шт.	2	поз. 15						
		16	Монтаж: Сигнализатор давления универсальный (пуск основного насоса по падению давления)	шт.	2	поз. 16						
		17	Монтаж: Расходомер-счётчик ультразвуковой накладной Ду100 (линия опробования насосов)	шт.	1	поз. 17						
		18	Монтаж: Патрубок для подключения передвижной пожарной техники: головка соединительная муфтовая ГМ-80 с заглушкой ГЗ-80	компл.	2	поз. 18						
		19	Монтаж: Кран шаровой стальной муфтовый Ду50 PN16 (дренаж/опорожнение)	шт.	2	поз. 19						
		20	Монтаж: Знак пожарной безопасности «Патрубок подключения пожарной техники» (фотолюминесцентный)	шт.	1	поз. 20						
		21	Монтаж: Насос дренажный погружной для чистой и слабозагрязнённой воды, Q=10 м³/ч, H=10 м, N=0,75 кВт, 380 В, с поплавковым выключателем (ДН1 – рабочий, ДН2 – резервный)	шт.	2	поз. 21						
		22	Монтаж: Шкаф управления дренажными насосами: поочерёдная работа, включение резервного, сигнал «Аварийный уровень» (сухой контакт)	шт.	1	поз. 22						
Взам. инв. №		23	Монтаж: Выключатель поплавковый (уровни «пуск», «стоп», «аварийный»)	шт.	3	поз. 23						
		24	Монтаж: Клапан обратный пружинный муфтовый Ду40 PN16	шт.	2	поз. 24						
		25	Монтаж: Кран шаровой стальной муфтовый Ду40 PN16	шт.	3	поз. 25						
Подп. и дата							ОПР-01/24/2024-ДП1-ПТ.ВОР					
Инв. № подл.							«Современный коммерческий оптово-продовольственный рынок (ОПР) по адресу: Донецкая область, г. Макеевка, Горняцкий район»					
		Изм.	Кол.уч	Лист	№ док.	Подп.	Дата	Док-павильон №23, №23.2 Рыба-Мясо. Пожаротушение (ВПВ, АУПТ, АУПП ВРУ)		Стадия	Лист	Листов
Разраб.						Р	1			8		
Пров.												
								Ведомость объёмов работ		ООО «Технология»		
		Н.контр.										
		ГИП										

		№	Наименование работ	Ед. изм.	Кол.	Примечание
		26	Монтаж: Решётка стальная оцинкованная съёмная для приямка 1000×1000, ячейка 30×30, нагрузка 3 кН/м²	шт.	1	поз. 26
		27	Монтаж: Виброизолятор резинометаллический под раму насоса	шт.	8	поз. 27
1а. Трубопроводы и фасонные части обвязки насосной						
		28	Прокладка трубопровода: стальная электросварная прямошовная 219×6,0, с креплением и окраской	м	8	поз. 28
		29	Прокладка трубопровода: стальная электросварная прямошовная 159×4,5, с креплением и окраской	м	24	поз. 29
		30	Прокладка трубопровода: стальная электросварная прямошовная 133×4,0, с креплением и окраской	м	3	поз. 30
		31	Прокладка трубопровода: стальная электросварная прямошовная 108×4,0, с креплением и окраской	м	14	поз. 31
		32	Прокладка трубопровода: стальная водогазопроводная обыкновенная ду50×3,5, с креплением и окраской	м	22	поз. 32
		33	Прокладка трубопровода: стальная водогазопроводная обыкновенная ду40×3,5, с креплением и окраской	м	4	поз. 33
		34	Прокладка трубопровода: стальная водогазопроводная обыкновенная ду32×3,2, с креплением и окраской	м	5	поз. 34
		35	Монтаж: Отвод стальной крутоизогнутый 90° 219×6,0	шт.	4	поз. 35
		36	Монтаж: Отвод стальной крутоизогнутый 90° 159×4,5	шт.	10	поз. 36
		37	Монтаж: Отвод стальной крутоизогнутый 90° 108×4,0	шт.	8	поз. 37
		38	Монтаж: Тройник стальной приварной 219×6,0 с ответвлением 159×4,5	шт.	9	поз. 38
		39	Монтаж: Тройник стальной приварной 219×6,0 с ответвлением 108×4,0	шт.	3	поз. 39
		40	Монтаж: Заглушка стальная эллиптическая 219×6,0	шт.	4	поз. 40
		41	Монтаж: Фланец стальной плоский приварной Ду150 PN16 (комплект с крепежом и прокладками)	компл.	24	поз. 41
		42	Монтаж: Фланец стальной плоский приварной Ду100 PN16 (комплект с крепежом и прокладками)	компл.	8	поз. 42
		43	Монтаж: Фланец стальной плоский приварной Ду125 PN16 (комплект с крепежом и прокладками)	компл.	8	поз. 43
2. Автоматическая установка водяного пожаротушения. Секция 1 – В21 (1 этаж), секция 2 – В22 (2 этаж)						
		44	Монтаж: Ороситель спринклерный водяной розеткой вниз, К=0,42 л/(с·МПа°³), траб=68 °С, присоединение R1/2	шт.	500	поз. 44
		45	Монтаж: Ороситель спринклерный водяной розеткой вверх, К=0,42 л/(с·МПа°³), траб=68 °С, присоединение R1/2	шт.	462	поз. 45
		46	Монтаж: Оросители Запасные (10 % от смонтированных) в шкафу для хранения с ключом монтажным	шт.	97	поз. 46
Взам. инв. №		47	Монтаж: Шкаф для хранения Запасных оросителей	шт.	1	поз. 47
		48	Монтаж: Узел промывки и опорожнения в конце питающего трубопровода: кран шаровой Ду50, заглушка G2” с цепочкой	компл.	4	поз. 48
		49	Монтаж: Узел опробования в диктующей точке секции: кран шаровой Ду25, манометр МП-100 0–1,0 МПа, насадок К=0,42	компл.	2	поз. 49
Подп. и дата		50	Монтаж: Воздухоотводчик автоматический Ду15 PN16 с запорным краном	шт.	4	поз. 50
		51	Монтаж: Бобышка (муфта) стальная приварная G1/2 для присоединения оросителя	шт.	962	поз. 51
3. Трубопроводы и фасонные части системы В21 (секция 1)						
		52	Прокладка трубопровода: стальная водогазопроводная обыкновенная ду25×3,2, с креплением и окраской	м	474	поз. 52
		53	Прокладка трубопровода: стальная водогазопроводная обыкновенная ду32×3,2, с креплением и окраской	м	318	поз. 53
Инв. № подл.						

						ОПР-01/24/2024–ДП1–ПТ.ВОР	Лист
							2
Изм.	Кол.уч	Лист	№ док.	Подп.	Дата		

		№	Наименование работ	Ед. изм.	Кол.	Примечание		
		54	Прокладка трубопровода: стальная водогазопроводная обыкновенная ду40×3,5, с креплением и окраской	м	286	по3. 54		
		55	Прокладка трубопровода: стальная водогазопроводная обыкновенная ду50×3,5, с креплением и окраской	м	404	по3. 55		
		56	Прокладка трубопровода: стальная электросварная прямошовная 76×3,5, с креплением и окраской	м	34	по3. 56		
		57	Прокладка трубопровода: стальная электросварная прямошовная 89×3,5, с креплением и окраской	м	5	по3. 57		
		58	Прокладка трубопровода: стальная электросварная прямошовная 108×4,0, с креплением и окраской	м	5	по3. 58		
		59	Прокладка трубопровода: стальная электросварная прямошовная 133×4,0, с креплением и окраской	м	7	по3. 59		
		60	Прокладка трубопровода: стальная электросварная прямошовная 159×4,5, с креплением и окраской	м	196	по3. 60		
		61	Монтаж: Тройник стальной Ду50×Ду32 (сварной/резьбовой)	шт.	5	по3. 61		
		62	Монтаж: Тройник стальной приварной 76×3,5 с ответвлением 60×3,5 (врезка)	шт.	2	по3. 62		
		63	Монтаж: Тройник стальной приварной 89×3,5 с ответвлением 33,5×3,2 (врезка)	шт.	2	по3. 63		
		64	Монтаж: Тройник стальной приварной 89×3,5 с ответвлением 60×3,5 (врезка)	шт.	1	по3. 64		
		65	Монтаж: Тройник стальной приварной 108×4,0 с ответвлением 60×3,5 (врезка)	шт.	2	по3. 65		
		66	Монтаж: Тройник стальной приварной 133×4,0 с ответвлением 60×3,5 (врезка)	шт.	1	по3. 66		
		67	Монтаж: Тройник стальной приварной 133×4,0 с ответвлением 76×3,5 (врезка)	шт.	1	по3. 67		
		68	Монтаж: Тройник стальной приварной 159×4,5 с ответвлением 42,3×3,2 (врезка)	шт.	4	по3. 68		
		69	Монтаж: Тройник стальной приварной 159×4,5 с ответвлением 60×3,5 (врезка)	шт.	29	по3. 69		
		70	Монтаж: Тройник стальной приварной 159×4,5 с ответвлением 76×3,5 (врезка)	шт.	55	по3. 70		
		71	Монтаж: Тройник стальной приварной 159×4,5 с ответвлением 133×4,0 (врезка)	шт.	1	по3. 71		
		72	Монтаж: Тройник стальной приварной 159×4,5	шт.	1	по3. 72		
		73	Монтаж: Отвод стальной крутоизогнутый 90° 33,5×3,2	шт.	172	по3. 73		
		74	Монтаж: Отвод стальной крутоизогнутый 90° 42,3×3,2	шт.	3	по3. 74		
		75	Монтаж: Отвод стальной крутоизогнутый 90° 60×3,5	шт.	32	по3. 75		
		76	Монтаж: Отвод стальной крутоизогнутый 90° 76×3,5	шт.	3	по3. 76		
		Взам. инв. №		77	Монтаж: Отвод стальной крутоизогнутый 90° 133×4,0	шт.	1	по3. 77
				78	Монтаж: Отвод стальной крутоизогнутый 90° 159×4,5	шт.	1	по3. 78
				79	Монтаж: Переход стальной концентрический 42,3×3,2–33,5×3,2	шт.	104	по3. 79
		Подп. и дата		80	Монтаж: Переход стальной концентрический 48×3,5–42,3×3,2	шт.	90	по3. 80
				81	Монтаж: Переход стальной концентрический 60×3,5–42,3×3,2	шт.	5	по3. 81
82	Монтаж: Переход стальной концентрический 60×3,5–48×3,5			шт.	90	по3. 82		
83	Монтаж: Переход стальной концентрический 76×3,5–60×3,5			шт.	60	по3. 83		
84	Монтаж: Переход стальной концентрический 89×3,5–76×3,5			шт.	1	по3. 84		
Инв. № подл.								
		ОПР-01/24/2024-ДП1-ПТ.ВОР					Лист	
		Изм.	Кол.уч	Лист	№ док.	Подп.	Дата	3

		№	Наименование работ	Ед. изм.	Кол.	Примечание		
		85	Монтаж: Переход стальной концентрический 108×4,0–76×3,5	шт.	2	поз. 85		
		86	Монтаж: Переход стальной концентрический 133×4,0–89×3,5	шт.	1	поз. 86		
		87	Монтаж: Переход стальной концентрический 133×4,0–108×4,0	шт.	2	поз. 87		
		88	Монтаж: Переход стальной концентрический 159×4,5–133×4,0	шт.	2	поз. 88		
4. Трубопроводы и фасонные части системы В22 (секция 2)								
		89	Прокладка трубопровода: стальная водогазопроводная обыкновенная ду25×3,2, с креплением и окраской	м	506	поз. 89		
		90	Прокладка трубопровода: стальная водогазопроводная обыкновенная ду32×3,2, с креплением и окраской	м	378	поз. 90		
		91	Прокладка трубопровода: стальная водогазопроводная обыкновенная ду40×3,5, с креплением и окраской	м	263	поз. 91		
		92	Прокладка трубопровода: стальная водогазопроводная обыкновенная ду50×3,5, с креплением и окраской	м	161	поз. 92		
		93	Прокладка трубопровода: стальная электросварная прямошовная 76×3,5, с креплением и окраской	м	14	поз. 93		
		94	Прокладка трубопровода: стальная электросварная прямошовная 89×3,5, с креплением и окраской	м	8	поз. 94		
		95	Прокладка трубопровода: стальная электросварная прямошовная 133×4,0, с креплением и окраской	м	6	поз. 95		
		96	Прокладка трубопровода: стальная электросварная прямошовная 159×4,5, с креплением и окраской	м	217	поз. 96		
		97	Монтаж: Тройник стальной приварной 76×3,5 с ответвлением 42,3×3,2 (врезка)	шт.	30	поз. 97		
		98	Монтаж: Тройник стальной приварной 76×3,5 с ответвлением 48×3,5 (врезка)	шт.	38	поз. 98		
		99	Монтаж: Тройник стальной приварной 133×4,0 с ответвлением 76×3,5 (врезка)	шт.	2	поз. 99		
		100	Монтаж: Тройник стальной приварной 159×4,5 с ответвлением 60×3,5 (врезка)	шт.	4	поз. 100		
		101	Монтаж: Тройник стальной приварной 159×4,5 с ответвлением 76×3,5 (врезка)	шт.	62	поз. 101		
		102	Монтаж: Тройник стальной приварной 159×4,5 с ответвлением 89×3,5 (врезка)	шт.	2	поз. 102		
		103	Монтаж: Тройник стальной приварной 159×4,5	шт.	1	поз. 103		
		104	Монтаж: Отвод стальной крутоизогнутый 90° 33,5×3,2	шт.	140	поз. 104		
		105	Монтаж: Отвод стальной крутоизогнутый 90° 60×3,5	шт.	4	поз. 105		
		106	Монтаж: Отвод стальной крутоизогнутый 90° 89×3,5	шт.	4	поз. 106		
Взам. инв. №		107	Монтаж: Отвод стальной крутоизогнутый 90° 159×4,5	шт.	1	поз. 107		
		108	Монтаж: Переход стальной концентрический 42,3×3,2–33,5×3,2	шт.	140	поз. 108		
		109	Монтаж: Переход стальной концентрический 48×3,5–42,3×3,2	шт.	110	поз. 109		
Подп. и дата		110	Монтаж: Переход стальной концентрический 60×3,5–48×3,5	шт.	72	поз. 110		
		111	Монтаж: Переход стальной концентрический 76×3,5–60×3,5	шт.	68	поз. 111		
		112	Монтаж: Переход стальной концентрический 89×3,5–76×3,5	шт.	4	поз. 112		
		113	Монтаж: Переход стальной концентрический 133×4,0–89×3,5	шт.	2	поз. 113		
		114	Монтаж: Переход стальной концентрический 159×4,5–133×4,0	шт.	2	поз. 114		
Инв. № подл.						ОПР-01/24/2024–ДП1–ПТ.ВОР		Лист
								4
		Изм.	Кол.уч	Лист	№ док.	Подп.	Дата	

		№	Наименование работ	Ед. изм.	Кол.	Примечание																					
5. Внутренний противопожарный водопровод – В2																											
	115	Монтаж: Шкаф пожарный навесной Закрытый для двух пожарных кранов Ду65 и двух огнетушителей, с окном и местом для кнопки дистанционного пуска		шт.	30	по3. 115																					
	116	Монтаж: Клапан пожарный запорный угловой 125° латунный Ду65 с головкой соединительной ГМ-65		шт.	60	по3. 116																					
	117	Монтаж: Рукав пожарный напорный Ду65, L=20 м, рабочее давление 1,6 МПа, с головками ГР-65		шт.	60	по3. 117																					
	118	Монтаж: Ствол пожарный ручной с насадком Ø19 мм, головка ГР-70/65		шт.	60	по3. 118																					
	119	Монтаж: Затвор дисковый поворотный межфланцевый Ду100 PN16 с рукояткой (секционирование кольца ВПВ)		шт.	10	по3. 119																					
	120	Монтаж: Устройство дистанционного пуска «Пуск насосов» (в шкафу ПК)		шт.	30	по3. 120																					
	121	Монтаж: Извещатель охранный магнитоконтактный (положение дверцы шкафа ПК)		шт.	30	по3. 121																					
6. Трубопроводы и фасонные части системы В2																											
	122	Прокладка трубопровода: стальная электросварная прямошовная 76×3,5, с креплением и окраской		м	18	по3. 122																					
	123	Прокладка трубопровода: стальная электросварная прямошовная 89×3,5, с креплением и окраской		м	122	по3. 123																					
	124	Прокладка трубопровода: стальная электросварная прямошовная 108×4,0, с креплением и окраской		м	226	по3. 124																					
	125	Монтаж: Тройник стальной приварной 108×4,0 с ответвлением 76×3,5 (врезка)		шт.	22	по3. 125																					
	126	Монтаж: Тройник стальной приварной 108×4,0 с ответвлением 89×3,5 (врезка)		шт.	8	по3. 126																					
	127	Монтаж: Тройник стальной приварной 108×4,0		шт.	1	по3. 127																					
	128	Монтаж: Отвод стальной крутоизогнутый 90° 89×3,5		шт.	54	по3. 128																					
	129	Монтаж: Отвод стальной крутоизогнутый 90° 108×4,0		шт.	13	по3. 129																					
	130	Монтаж: Переход стальной концентрический 89×3,5–76×3,5		шт.	46	по3. 130																					
7. Узлы креплений трубопроводов (количество узлов в сборе)																											
	131	Монтаж: Узел крепления трубы Ду25 к монолитному перекрытию по профлисту (тип 1): анкер клиновой, шпилька, гайка соединительная, хомут с вкладышем, шпилька М10		компл.	133	по3. 131																					
	132	Монтаж: Узел крепления трубы Ду32 к монолитному перекрытию по профлисту (тип 1): анкер клиновой, шпилька, гайка соединительная, хомут с вкладышем, шпилька М10		компл.	101	по3. 132																					
	133	Монтаж: Узел крепления трубы Ду40 к монолитному перекрытию по профлисту (тип 1): анкер клиновой, шпилька, гайка соединительная, хомут с вкладышем, шпилька М10		компл.	91	по3. 133																					
	134	Монтаж: Узел крепления трубы Ду50 к монолитному перекрытию по профлисту (тип 1): анкер клиновой, шпилька, гайка соединительная, хомут с вкладышем, шпилька М10		компл.	123	по3. 134																					
Взам. инв. №	135	Монтаж: Узел крепления трубы Ду65 к монолитному перекрытию по профлисту (тип 1): анкер клиновой, шпилька, гайка соединительная, хомут с вкладышем, шпилька М12		компл.	5	по3. 135																					
	136	Монтаж: Узел крепления трубы Ду80 к монолитному перекрытию по профлисту (тип 1): анкер клиновой, шпилька, гайка соединительная, хомут с вкладышем, шпилька М12		компл.	1	по3. 136																					
	137	Монтаж: Узел крепления трубы Ду100 к монолитному перекрытию по профлисту (тип 1): анкер клиновой, шпилька, гайка соединительная, хомут с вкладышем, шпилька М12		компл.	5	по3. 137																					
Подп. и дата	138	Монтаж: Узел крепления трубы Ду125 к монолитному перекрытию по профлисту (тип 1): анкер клиновой, шпилька, гайка соединительная, хомут с вкладышем, шпилька М12		компл.	2	по3. 138																					
	139	Монтаж: Узел крепления трубы Ду150 к монолитному перекрытию по профлисту (тип 1): анкер клиновой, шпилька, гайка соединительная, хомут с вкладышем, шпилька М12		компл.	31	по3. 139																					
	140	Монтаж: Узел крепления трубы Ду65 к перекрытию над техническим подвалом (тип 1): анкер клиновой, шпилька, хомут с вкладышем, шпилька М12		компл.	2	по3. 140																					
	141	Монтаж: Узел крепления трубы Ду80 к перекрытию над техническим подвалом (тип 1): анкер клиновой, шпилька, хомут с вкладышем, шпилька М12		компл.	11	по3. 141																					
	142	Монтаж: Узел крепления трубы Ду100 к перекрытию над техническим подвалом (тип 1): анкер клиновой, шпилька, хомут с вкладышем, шпилька М12		компл.	48	по3. 142																					
Инв. № подл.																											
<table><tr><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td rowspan="3">ОПР-01/24/2024-ДП1-ПТ.ВОР</td><td>Лист</td></tr><tr><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td>5</td></tr><tr><td>Изм.</td><td>Кол.уч</td><td>Лист</td><td>№ док.</td><td>Подп.</td><td>Дата</td></tr></table>												ОПР-01/24/2024-ДП1-ПТ.ВОР	Лист							5	Изм.	Кол.уч	Лист	№ док.	Подп.	Дата	
						ОПР-01/24/2024-ДП1-ПТ.ВОР	Лист																				
							5																				
Изм.	Кол.уч	Лист	№ док.	Подп.	Дата																						

		№	Наименование работ	Ед. изм.	Кол.	Примечание				
		143	Монтаж: Узел крепления трубы Ду25 к прогону или балке покрытия (тип 2): трубцина балочная, шпилька, гайка соединительная, хомут с вкладышем, шпилька М10	компл.	145	поз. 143				
		144	Монтаж: Узел крепления трубы Ду32 к прогону или балке покрытия (тип 2): трубцина балочная, шпилька, гайка соединительная, хомут с вкладышем, шпилька М10	компл.	121	поз. 144				
		145	Монтаж: Узел крепления трубы Ду40 к прогону или балке покрытия (тип 2): трубцина балочная, шпилька, гайка соединительная, хомут с вкладышем, шпилька М10	компл.	84	поз. 145				
		146	Монтаж: Узел крепления трубы Ду50 к прогону или балке покрытия (тип 2): трубцина балочная, шпилька, гайка соединительная, хомут с вкладышем, шпилька М10	компл.	51	поз. 146				
		147	Монтаж: Узел крепления трубы Ду80 к прогону или балке покрытия (тип 2): трубцина балочная, шпилька, гайка соединительная, хомут с вкладышем, шпилька М12	компл.	2	поз. 147				
		148	Монтаж: Узел крепления трубы Ду125 к прогону или балке покрытия (тип 2): трубцина балочная, шпилька, гайка соединительная, хомут с вкладышем, шпилька М12	компл.	1	поз. 148				
		149	Монтаж: Узел крепления трубы Ду150 к прогону или балке покрытия (тип 2): трубцина балочная, шпилька, гайка соединительная, хомут с вкладышем, шпилька М12	компл.	34	поз. 149				
		150	Монтаж: Узел крепления трубы Ду80 вертикального трубопровода к стене или колонне (тип 3): кронштейн, хомут с вкладышем, анкеры, шпилька М12	компл.	32	поз. 150				
		151	Монтаж: Узел крепления трубы Ду100 вертикального трубопровода к стене или колонне (тип 3): кронштейн, хомут с вкладышем, анкеры, шпилька М12	компл.	5	поз. 151				
		152	Монтаж: Узел крепления трубы Ду150 вертикального трубопровода к стене или колонне (тип 3): кронштейн, хомут с вкладышем, анкеры, шпилька М12	компл.	3	поз. 152				
7а. Изделия и материалы (системы В2, В21, В22)										
		153	Монтаж: Гильза стальная для прохода через стену/перегородку (труба на 2 типоразмера больше), L по толщине стены + 20 мм, для трубы Ду25	шт.	66	поз. 153				
		154	Монтаж: Гильза стальная для прохода через стену/перегородку (труба на 2 типоразмера больше), L по толщине стены + 20 мм, для трубы Ду32	шт.	8	поз. 154				
		155	Монтаж: Гильза стальная для прохода через стену/перегородку (труба на 2 типоразмера больше), L по толщине стены + 20 мм, для трубы Ду40	шт.	24	поз. 155				
		156	Монтаж: Гильза стальная для прохода через стену/перегородку (труба на 2 типоразмера больше), L по толщине стены + 20 мм, для трубы Ду50	шт.	63	поз. 156				
		157	Монтаж: Гильза стальная для прохода через стену/перегородку (труба на 2 типоразмера больше), L по толщине стены + 20 мм, для трубы Ду80	шт.	1	поз. 157				
		158	Монтаж: Гильза стальная для прохода через стену/перегородку (труба на 2 типоразмера больше), L по толщине стены + 20 мм, для трубы Ду100	шт.	6	поз. 158				
		159	Монтаж: Гильза стальная для прохода через стену/перегородку (труба на 2 типоразмера больше), L по толщине стены + 20 мм, для трубы Ду125	шт.	3	поз. 159				
		160	Монтаж: Гильза стальная для прохода через стену/перегородку (труба на 2 типоразмера больше), L по толщине стены + 20 мм, для трубы Ду150	шт.	40	поз. 160				
		161	Монтаж: Гильза стальная для прохода через перекрытие (выступ 30 мм над полом), для трубы Ду80	шт.	32	поз. 161				
		162	Монтаж: Гильза стальная для прохода через перекрытие (выступ 30 мм над полом), для трубы Ду100	шт.	4	поз. 162				
		163	Монтаж: Гильза стальная для прохода через перекрытие (выступ 30 мм над полом), для трубы Ду150	шт.	3	поз. 163				
		164	Огнезащита/окраска: Состав огнезащитный терморасширяющийся (герметик) для заделки зазоров в гильзах, EI не ниже предела огнестойкости преграды	кг	63	поз. 164				
Взам. инв. №		165	Огнезащита/окраска: Грунтовка ГФ-021 (1 слой)	кг	83	поз. 165				
		166	Огнезащита/окраска: Эмаль ПФ-115 красная (2 слоя)	кг	153	поз. 166				
8. Автоматическая установка порошкового пожаротушения помещения ВРУ (пом. 06)										
Подп. и дата		167	Монтаж: Модуль порошкового пожаротушения Закачного типа, масса ОТВ 8 кг, защищаемый объём (класс В) не менее 32 м³, электропуск	шт.	4	поз. 167				
		168	Монтаж: Запас модулей порошкового пожаротушения (100 %)	шт.	4	поз. 168				
		169	Монтаж: Блок управления пожаротушением на одно направление	шт.	1	поз. 169				
		170	Монтаж: Извещатель пожарный дымовой оптико-электронный адресно-аналоговый	шт.	3	поз. 170				
		171	Монтаж: Устройство дистанционного пуска «Пуск порошка» (жёлтое, с защитной крышкой)	шт.	1	поз. 171				
Инв. № подл.						ОПР-01/24/2024-ДП1-ПТ.ВОР	Лист			
							6			
			Изм.	Кол.уч	Лист	№ док.	Подп.	Дата		

		№	Наименование работ	Ед. изм.	Кол.	Примечание			
		172	Монтаж: Табло световое «ПОРОШОК! УХОДИ!» 24 В	шт.	1	поз. 172			
		173	Монтаж: Табло световое «ПОРОШОК! НЕ ВХОДИ!» 24 В	шт.	1	поз. 173			
		174	Монтаж: Табло световое «АВТОМАТИКА ОТКЛЮЧЕНА» 24 В	шт.	1	поз. 174			
		175	Монтаж: Оповещатель звуковой 24 В, 105 дБ	шт.	1	поз. 175			
		176	Монтаж: Извещатель магнитоконтактный (контроль закрытия двери)	шт.	1	поз. 176			
		177	Монтаж: Источник питания резервированный 24 В, 3 А, с АКБ 2×12 В 17 А·ч	компл.	1	поз. 177			
		178	Монтаж: Коробка коммутационная огнестойкая (Е90)	шт.	8	поз. 178			
9. Автоматизация систем водяного пожаротушения									
		179	Монтаж: Прибор управления насосной станцией пожаротушения (основной, резервный, жокей-насос)	шт.	1	поз. 179			
		180	Монтаж: Шкаф контрольно-пусковой для электродвигателя до 30 кВт, 380 В	шт.	2	поз. 180			
		181	Монтаж: Шкаф контрольно-пусковой для электродвигателя до 4 кВт, 380 В	шт.	1	поз. 181			
		182	Монтаж: Контроллер двухпроводной линии связи (адресные устройства ПТ)	шт.	1	поз. 182			
		183	Монтаж: Адресный расширитель на 2 входа (контроль Затворов, дверей шкафов ПК, кнопок «Пуск насосов», аварийного уровня в приемке)	шт.	37	поз. 183			
		184	Монтаж: Источник питания резервированный 24 В, 3 А, с АКБ 2×12 В 17 А·ч	компл.	1	поз. 184			
		185	Монтаж: Шкаф монтажный навесной 600×600×250 IP54 для приборов автоматики ПТ	шт.	1	поз. 185			
10. Кабельные изделия (см. кабельный журнал ПТ.КЖ)									
		186	Прокладка кабеля ВВГнг(А)-FRLS 5×6	м	49	поз. 186			
		187	Прокладка кабеля ВВГнг(А)-FRLS 5×2,5	м	49	поз. 187			
		188	Прокладка кабеля ВВГнг(А)-FRLS 3×1,5	м	31	поз. 188			
		189	Прокладка кабеля ВВГнг(А)-FRLS 4×6	м	11	поз. 189			
		190	Прокладка кабеля ВВГнг(А)-FRLS 4×1,5	м	18	поз. 190			
		191	Прокладка кабеля КПСнг(А)-FRLS 2×2×0,75	м	54	поз. 191			
		192	Прокладка кабеля КПСнг(А)-FRLS 1×2×1,5	м	41	поз. 192			
Взам. инв. №		193	Прокладка кабеля КПСнг(А)-FRLS 1×2×0,75	м	832	поз. 193			
		194	Прокладка кабеля КПСЭнг(А)-FRLS 1×2×0,75	м	270	поз. 194			
		195	Прокладка трубопровода: гофрированная пвх безгалогенная Ø20 мм с протяжкой, с креплением и окраской	м	120	поз. 195			
Подп. и дата		196	Монтаж: Металлорукав в ПВХ изоляции Ø25 мм	м	40	поз. 196			
		197	Монтаж: Лоток кабельный перфорированный 100×50 с крышкой, огнестойкая кабельная линия (FRLS)	м	70	поз. 197			
		Испытания и наладка							
		198	Промывка трубопроводов АУПТ и ВПВ	система	3				
		199	Гидравлические испытания трубопроводов	система	3				
Инв. № подл.							ОПР-01/24/2024-ДП1-ПТ.ВОР	Лист	
								7	
		Изм.	Кол.уч	Лист	№ док.	Подп.	Дата		

