

		№	Наименование работ	Ед. изм.	Кол.	Примечание
1. Насосная станция пожаротушения (пом. 05)						
		1	Монтаж: Насос центробежный вертикальный (in-line) для систем пожаротушения, Q=145 м³/ч, H=32 м, N=22 кВт, 380 В, 2900 об/мин, фланцы Ду100 PN16 (Н1 – рабочий, Н2 – резервный)	шт.	2	по3. 1
		2	Монтаж: Насос вертикальный многоступенчатый (жокей-насос) НЗ, Q=1,5 м³/ч, H=45 м, N=0,75 кВт, 380 В	шт.	1	по3. 2
		3	Монтаж: Бак мембранный для систем водоснабжения 100 л, PN10, присоединение G1”	шт.	1	по3. 3
		4	Монтаж: Узел управления спринклерный водозаполненный Ду150, PN1,6 МПа, в комплекте: Затвор с УКПЗА, клапан, камера задерживающая, сигнализаторы давления, манометры, кран дренажный	компл.	2	по3. 4
		5	Монтаж: Затвор дисковый поворотный межфланцевый Ду150 PN16 с редуктором и устройством контроля положения (концевой выключатель)	шт.	5	по3. 5
		6	Монтаж: Затвор дисковый поворотный межфланцевый Ду100 PN16 с редуктором и устройством контроля положения	шт.	8	по3. 6
		7	Монтаж: Клапан обратный межфланцевый двухстворчатый Ду150 PN16	шт.	3	по3. 7
		8	Монтаж: Клапан обратный межфланцевый двухстворчатый Ду100 PN16	шт.	3	по3. 8
		9	Монтаж: Компенсатор резиновый фланцевый (виброкомпенсатор) Ду100 PN16	шт.	4	по3. 9
		10	Монтаж: Переход стальной эксцентрический приварной 159×4,5–108×4	шт.	2	по3. 10
		11	Монтаж: Переход стальной концентрический приварной 159×4,5–108×4	шт.	2	по3. 11
		12	Монтаж: Кран шаровой латунный муфтовый Ду32 PN16	шт.	4	по3. 12
		13	Монтаж: Клапан обратный пружинный муфтовый Ду32 PN16	шт.	1	по3. 13
		14	Монтаж: Манометр показывающий МП-100, 0–1,6 МПа, кл. 1,5, с краном трёхходовым 11Б18бк	шт.	6	по3. 14
		15	Монтаж: Манометр электроконтактный 0–1,6 МПа, кл. 1,5 (управление НЗ и пуск Н1/Н2)	шт.	2	по3. 15
		16	Монтаж: Сигнализатор давления универсальный (пуск основного насоса по падению давления)	шт.	2	по3. 16
		17	Монтаж: Расходомер-счётчик ультразвуковой накладной Ду100 (линия опробования насосов)	шт.	1	по3. 17
		18	Монтаж: Патрубок для подключения передвижной пожарной техники: головка соединительная муфтовая ГМ-80 с заглушкой ГЗ-80	компл.	2	по3. 18
		19	Монтаж: Кран шаровой стальной муфтовый Ду50 PN16 (дренаж/опорожнение)	шт.	2	по3. 19
		20	Монтаж: Знак пожарной безопасности «Патрубок подключения пожарной техники» (фотолюминесцентный)	шт.	1	по3. 20
2. Автоматическая установка водяного пожаротушения. Секция 1 – В21 (1 этаж), секция 2 – В22 (2 этаж)						
		21	Монтаж: Ороситель спринклерный водяной розеткой вниз, K=0,42 л/(с·МПа ^{0,5}), tраб=68 °С, присоединение R1/2	шт.	496	по3. 21
		22	Монтаж: Ороситель спринклерный водяной розеткой вверх, K=0,42 л/(с·МПа ^{0,5}), tраб=68 °С, присоединение R1/2	шт.	462	по3. 22
		23	Монтаж: Оросители Запасные (10 % от смонтированных) в шкафу для хранения с ключом монтажным	шт.	97	по3. 23
		24	Монтаж: Шкаф для хранения Запасных оросителей	шт.	1	по3. 24
Взам. инв. №						
Подп. и дата						
Инв. № подл.						

						ОПР-01/24/2024-ДП1-ПТ.ВОР			
						«Современный коммерческий оптово-продовольственный рынок (ОПР) по адресу: Донецкая область, г. Макеевка, Горняцкий район»			
Изм.	Кол.уч	Лист	№ док.	Подп.	Дата	Док-павильон №23, №23.2 Рыба-Мясо. Пожаротушение (ВПВ, АУПТ, АУПП ВРУ)	Стадия	Лист	Листов
Разраб.							Р	1	6
Пров.									
						Ведомость объёмов работ	ООО «Технология»		
Н.контр.									
ГИП									

		№	Наименование работ	Ед. изм.	Кол.	Примечание	
		25	Монтаж: Узел промывки и опорожнения в конце питающего трубопровода: кран шаровой Ду50, заглушка G2” с цепочкой	компл.	4	поз. 25	
		26	Монтаж: Узел опробования в диктующей точке секции: кран шаровой Ду25, манометр МП-100 0–1,0 МПа, насадок К=0,42	компл.	2	поз. 26	
		27	Монтаж: Воздухоотводчик автоматический Ду15 PN16 с Запорным краном	шт.	4	поз. 27	
		28	Монтаж: Бобышка (муфта) стальная приварная G1/2 для присоединения оросителя	шт.	958	поз. 28	
3. Трубопроводы и фасонные части системы В21 (секция 1)							
		29	Прокладка трубопровода: стальная водогазопроводная обыкновенная ду25×3,2, с креплением и окраской	м	463	поз. 29	
		30	Прокладка трубопровода: стальная водогазопроводная обыкновенная ду32×3,2, с креплением и окраской	м	316	поз. 30	
		31	Прокладка трубопровода: стальная водогазопроводная обыкновенная ду40×3,5, с креплением и окраской	м	286	поз. 31	
		32	Прокладка трубопровода: стальная водогазопроводная обыкновенная ду50×3,5, с креплением и окраской	м	400	поз. 32	
		33	Прокладка трубопровода: стальная электросварная прямошовная 76×3,5, с креплением и окраской	м	27	поз. 33	
		34	Прокладка трубопровода: стальная электросварная прямошовная 89×3,5, с креплением и окраской	м	5	поз. 34	
		35	Прокладка трубопровода: стальная электросварная прямошовная 108×4,0, с креплением и окраской	м	5	поз. 35	
		36	Прокладка трубопровода: стальная электросварная прямошовная 133×4,0, с креплением и окраской	м	7	поз. 36	
		37	Прокладка трубопровода: стальная электросварная прямошовная 159×4,5, с креплением и окраской	м	194	поз. 37	
		38	Монтаж: Тройник стальной Ду50×Ду32 (сварной/резьбовой)	шт.	4	поз. 38	
		39	Монтаж: Тройник стальной приварной 76×3,5 с ответвлением 60×3,5 (врезка)	шт.	1	поз. 39	
		40	Монтаж: Тройник стальной приварной 89×3,5 с ответвлением 33,5×3,2 (врезка)	шт.	2	поз. 40	
		41	Монтаж: Тройник стальной приварной 89×3,5 с ответвлением 60×3,5 (врезка)	шт.	1	поз. 41	
		42	Монтаж: Тройник стальной приварной 108×4,0 с ответвлением 60×3,5 (врезка)	шт.	2	поз. 42	
		43	Монтаж: Тройник стальной приварной 133×4,0 с ответвлением 60×3,5 (врезка)	шт.	1	поз. 43	
		44	Монтаж: Тройник стальной приварной 133×4,0 с ответвлением 76×3,5 (врезка)	шт.	1	поз. 44	
		45	Монтаж: Тройник стальной приварной 159×4,5 с ответвлением 42,3×3,2 (врезка)	шт.	4	поз. 45	
		46	Монтаж: Тройник стальной приварной 159×4,5 с ответвлением 60×3,5 (врезка)	шт.	30	поз. 46	
Взам. инв. №		47	Монтаж: Тройник стальной приварной 159×4,5 с ответвлением 76×3,5 (врезка)	шт.	54	поз. 47	
		48	Монтаж: Тройник стальной приварной 159×4,5 с ответвлением 133×4,0 (врезка)	шт.	1	поз. 48	
		49	Монтаж: Тройник стальной приварной 159×4,5	шт.	1	поз. 49	
Подп. и дата		50	Монтаж: Отвод стальной крутоизогнутый 90° 33,5×3,2	шт.	168	поз. 50	
		51	Монтаж: Отвод стальной крутоизогнутый 90° 42,3×3,2	шт.	3	поз. 51	
		52	Монтаж: Отвод стальной крутоизогнутый 90° 60×3,5	шт.	33	поз. 52	
		53	Монтаж: Отвод стальной крутоизогнутый 90° 76×3,5	шт.	3	поз. 53	
		54	Монтаж: Отвод стальной крутоизогнутый 90° 133×4,0	шт.	1	поз. 54	
Инв. № подл.						ОПР-01/24/2024-ДП1-ПТ.ВОР	Лист
							2

		№	Наименование работ	Ед. изм.	Кол.	Примечание		
Взам. инв. №	Подп. и дата	55	Монтаж: Отвод стальной крутоизогнутый 90° 159×4,5	шт.	1	по3. 55		
		56	Монтаж: Переход стальной концентрический 42,3×3,2–33,5×3,2	шт.	102	по3. 56		
		57	Монтаж: Переход стальной концентрический 48×3,5–42,3×3,2	шт.	90	по3. 57		
		58	Монтаж: Переход стальной концентрический 60×3,5–42,3×3,2	шт.	4	по3. 58		
		59	Монтаж: Переход стальной концентрический 60×3,5–48×3,5	шт.	90	по3. 59		
		60	Монтаж: Переход стальной концентрический 76×3,5–60×3,5	шт.	59	по3. 60		
		61	Монтаж: Переход стальной концентрический 89×3,5–76×3,5	шт.	1	по3. 61		
		62	Монтаж: Переход стальной концентрический 108×4,0–76×3,5	шт.	2	по3. 62		
		63	Монтаж: Переход стальной концентрический 133×4,0–89×3,5	шт.	1	по3. 63		
		64	Монтаж: Переход стальной концентрический 133×4,0–108×4,0	шт.	2	по3. 64		
		65	Монтаж: Переход стальной концентрический 159×4,5–133×4,0	шт.	2	по3. 65		
		4. Трубопроводы и фасонные части системы В22 (секция 2)						
		66	Прокладка трубопровода: стальная водогазопроводная обыкновенная ду25×3,2, с креплением и окраской	м	505	по3. 66		
		67	Прокладка трубопровода: стальная водогазопроводная обыкновенная ду32×3,2, с креплением и окраской	м	378	по3. 67		
		68	Прокладка трубопровода: стальная водогазопроводная обыкновенная ду40×3,5, с креплением и окраской	м	263	по3. 68		
		69	Прокладка трубопровода: стальная водогазопроводная обыкновенная ду50×3,5, с креплением и окраской	м	161	по3. 69		
70	Прокладка трубопровода: стальная электросварная прямошовная 76×3,5, с креплением и окраской	м	18	по3. 70				
71	Прокладка трубопровода: стальная электросварная прямошовная 89×3,5, с креплением и окраской	м	8	по3. 71				
72	Прокладка трубопровода: стальная электросварная прямошовная 133×4,0, с креплением и окраской	м	6	по3. 72				
73	Прокладка трубопровода: стальная электросварная прямошовная 159×4,5, с креплением и окраской	м	214	по3. 73				
74	Монтаж: Тройник стальной приварной 76×3,5 с ответвлением 42,3×3,2 (врезка)	шт.	30	по3. 74				
75	Монтаж: Тройник стальной приварной 76×3,5 с ответвлением 48×3,5 (врезка)	шт.	38	по3. 75				
76	Монтаж: Тройник стальной приварной 133×4,0 с ответвлением 76×3,5 (врезка)	шт.	2	по3. 76				
77	Монтаж: Тройник стальной приварной 159×4,5 с ответвлением 60×3,5 (врезка)	шт.	4	по3. 77				
78	Монтаж: Тройник стальной приварной 159×4,5 с ответвлением 76×3,5 (врезка)	шт.	62	по3. 78				
79	Монтаж: Тройник стальной приварной 159×4,5 с ответвлением 89×3,5 (врезка)	шт.	2	по3. 79				
80	Монтаж: Тройник стальной приварной 159×4,5	шт.	1	по3. 80				
81	Монтаж: Отвод стальной крутоизогнутый 90° 33,5×3,2	шт.	140	по3. 81				
82	Монтаж: Отвод стальной крутоизогнутый 90° 60×3,5	шт.	4	по3. 82				
83	Монтаж: Отвод стальной крутоизогнутый 90° 89×3,5	шт.	4	по3. 83				
84	Монтаж: Отвод стальной крутоизогнутый 90° 159×4,5	шт.	1	по3. 84				
Инв. № подл.						ОПР-01/24/2024–ДП1–ПТ.ВОР		Лист
								3

		№	Наименование работ	Ед. изм.	Кол.	Примечание		
		85	Монтаж: Переход стальной концентрический 42,3×3,2–33,5×3,2	шт.	140	поз. 85		
		86	Монтаж: Переход стальной концентрический 48×3,5–42,3×3,2	шт.	110	поз. 86		
		87	Монтаж: Переход стальной концентрический 60×3,5–48×3,5	шт.	72	поз. 87		
		88	Монтаж: Переход стальной концентрический 76×3,5–60×3,5	шт.	68	поз. 88		
		89	Монтаж: Переход стальной концентрический 89×3,5–76×3,5	шт.	4	поз. 89		
		90	Монтаж: Переход стальной концентрический 133×4,0–89×3,5	шт.	2	поз. 90		
		91	Монтаж: Переход стальной концентрический 159×4,5–133×4,0	шт.	2	поз. 91		
5. Внутренний противопожарный водопровод – В2								
		92	Монтаж: Шкаф пожарный навесной закрытый для двух пожарных кранов Ду65 и двух огнетушителей, с окном и местом для кнопки дистанционного пуска	шт.	30	поз. 92		
		93	Монтаж: Клапан пожарный запорный угловой 125° латунный Ду65 с головкой соединительной ГМ-65	шт.	60	поз. 93		
		94	Монтаж: Рукав пожарный напорный Ду65, L=20 м, рабочее давление 1,6 МПа, с головками ГР-65	шт.	60	поз. 94		
		95	Монтаж: Ствол пожарный ручной с насадком Ø19 мм, головка ГР-70/65	шт.	60	поз. 95		
		96	Монтаж: Затвор дисковый поворотный межфланцевый Ду100 PN16 с рукояткой (секционирование кольца ВПВ)	шт.	10	поз. 96		
		97	Монтаж: Устройство дистанционного пуска «Пуск насосов» (в шкафу ПК)	шт.	30	поз. 97		
		98	Монтаж: Извещатель охранный магнитоконтактный (положение дверцы шкафа ПК)	шт.	30	поз. 98		
6. Трубопроводы и фасонные части системы В2								
		99	Прокладка трубопровода: стальная электросварная прямошовная 76×3,5, с креплением и окраской	м	11	поз. 99		
		100	Прокладка трубопровода: стальная электросварная прямошовная 89×3,5, с креплением и окраской	м	172	поз. 100		
		101	Прокладка трубопровода: стальная электросварная прямошовная 108×4,0, с креплением и окраской	м	237	поз. 101		
		102	Монтаж: Тройник стальной приварной 108×4,0 с ответвлением 89×3,5 (врезка)	шт.	31	поз. 102		
		103	Монтаж: Тройник стальной приварной 108×4,0	шт.	1	поз. 103		
		104	Монтаж: Отвод стальной крутоизогнутый 90° 89×3,5	шт.	54	поз. 104		
		105	Монтаж: Отвод стальной крутоизогнутый 90° 108×4,0	шт.	11	поз. 105		
		106	Монтаж: Переход стальной концентрический 89×3,5–76×3,5	шт.	24	поз. 106		
7. Изделия и материалы (системы В2, В21, В22)								
		107	Монтаж: Опора трубопровода: хомут с резиновым вкладышем Ду25, шпилька М10, гайка соединительная, анкер клиновой	компл.	276	поз. 107		
		108	Монтаж: Опора трубопровода: хомут с резиновым вкладышем Ду32, шпилька М10, гайка соединительная, анкер клиновой	компл.	220	поз. 108		
		109	Монтаж: Опора трубопровода: хомут с резиновым вкладышем Ду40, шпилька М10, гайка соединительная, анкер клиновой	компл.	175	поз. 109		
		110	Монтаж: Опора трубопровода: хомут с резиновым вкладышем Ду50, шпилька М10, гайка соединительная, анкер клиновой	компл.	174	поз. 110		
		111	Монтаж: Опора трубопровода: хомут с резиновым вкладышем Ду65, шпилька М12, гайка соединительная, анкер клиновой	компл.	5	поз. 111		
		112	Монтаж: Опора трубопровода: хомут с резиновым вкладышем Ду80, шпилька М12, гайка соединительная, анкер клиновой	компл.	57	поз. 112		
Взам. инв. №							Лист	
Подп. и дата							ОПР-01/24/2024-ДП1-ПТ.ВОР	4
Инв. № подл.								
		Изм.	Кол.уч	Лист	№ док.	Подп.	Дата	

		№	Наименование работ	Ед. изм.	Кол.	Примечание				
		113	Монтаж: Опора трубопровода: хомут с резиновым вкладышем Ду100, шпилька М12, гайка соединительная, анкер клиновой	компл.	59	по3. 113				
		114	Монтаж: Опора трубопровода: хомут с резиновым вкладышем Ду125, шпилька М12, гайка соединительная, анкер клиновой	компл.	2	по3. 114				
		115	Монтаж: Опора трубопровода: хомут с резиновым вкладышем Ду150, шпилька М12, гайка соединительная, анкер клиновой	компл.	67	по3. 115				
		116	Монтаж: Гильза стальная для прохода через стену/перегородку (труба на 2 типоразмера больше), L по толщине стены + 20 мм, для трубы Ду25	шт.	66	по3. 116				
		117	Монтаж: Гильза стальная для прохода через стену/перегородку (труба на 2 типоразмера больше), L по толщине стены + 20 мм, для трубы Ду32	шт.	11	по3. 117				
		118	Монтаж: Гильза стальная для прохода через стену/перегородку (труба на 2 типоразмера больше), L по толщине стены + 20 мм, для трубы Ду40	шт.	26	по3. 118				
		119	Монтаж: Гильза стальная для прохода через стену/перегородку (труба на 2 типоразмера больше), L по толщине стены + 20 мм, для трубы Ду50	шт.	131	по3. 119				
		120	Монтаж: Гильза стальная для прохода через стену/перегородку (труба на 2 типоразмера больше), L по толщине стены + 20 мм, для трубы Ду80	шт.	1	по3. 120				
		121	Монтаж: Гильза стальная для прохода через стену/перегородку (труба на 2 типоразмера больше), L по толщине стены + 20 мм, для трубы Ду100	шт.	6	по3. 121				
		122	Монтаж: Гильза стальная для прохода через стену/перегородку (труба на 2 типоразмера больше), L по толщине стены + 20 мм, для трубы Ду125	шт.	3	по3. 122				
		123	Монтаж: Гильза стальная для прохода через стену/перегородку (труба на 2 типоразмера больше), L по толщине стены + 20 мм, для трубы Ду150	шт.	40	по3. 123				
		124	Монтаж: Гильза стальная для прохода через перекрытие (выступ 30 мм над полом), для трубы Ду80	шт.	33	по3. 124				
		125	Монтаж: Гильза стальная для прохода через перекрытие (выступ 30 мм над полом), для трубы Ду100	шт.	3	по3. 125				
		126	Монтаж: Гильза стальная для прохода через перекрытие (выступ 30 мм над полом), для трубы Ду150	шт.	1	по3. 126				
		127	Огнезащита/окраска: Состав огнезащитный терморасширяющийся (герметик) для заделки зазоров в гильзах, EI не ниже предела огнестойкости преграды	кг	81	по3. 127				
		128	Огнезащита/окраска: Грунтовка ГФ-021 (1 слой)	кг	85	по3. 128				
		129	Огнезащита/окраска: Эмаль ПФ-115 красная (2 слоя)	кг	155	по3. 129				
8. Автоматическая установка порошкового пожаротушения помещения ВРУ (пом. 06)										
		130	Монтаж: Модуль порошкового пожаротушения закачного типа, масса ОТВ 8 кг, защищаемый объём (класс В) не менее 32 м³, электропуск	шт.	4	по3. 130				
		131	Монтаж: Запас модулей порошкового пожаротушения (100 %)	шт.	4	по3. 131				
		132	Монтаж: Блок управления пожаротушением на одно направление	шт.	1	по3. 132				
		133	Монтаж: Извещатель пожарный дымовой оптико-электронный адресно-аналоговый	шт.	3	по3. 133				
		134	Монтаж: Устройство дистанционного пуска «Пуск порошка» (жёлтое, с защитной крышкой)	шт.	1	по3. 134				
Взам. инв. №		135	Монтаж: Табло световое «ПОРОШОК! УХОДИ!» 24 В	шт.	1	по3. 135				
		136	Монтаж: Табло световое «ПОРОШОК! НЕ ВХОДИ!» 24 В	шт.	1	по3. 136				
		137	Монтаж: Табло световое «АВТОМАТИКА ОТКЛЮЧЕНА» 24 В	шт.	1	по3. 137				
Подп. и дата		138	Монтаж: Оповещатель звуковой 24 В, 105 дБ	шт.	1	по3. 138				
		139	Монтаж: Извещатель магнитоконтактный (контроль закрытия двери)	шт.	1	по3. 139				
		140	Монтаж: Источник питания резервированный 24 В, 3 А, с АКБ 2×12 В 17 А·ч	компл.	1	по3. 140				
		141	Монтаж: Коробка коммутационная огнестойкая (Е90)	шт.	8	по3. 141				
9. Автоматизация систем водяного пожаротушения										
Инв. № подл.						Лист 5				
				Изм.	Кол.уч	Лист	№ док.	Подп.	Дата	ОПР-01/24/2024-ДП1-ПТ.ВОР

		№	Наименование работ	Ед. изм.	Кол.	Примечание																				
		142	Монтаж: Прибор управления насосной станцией пожаротушения (основной, резервный, жокей-насос)	шт.	1	поз. 142																				
		143	Монтаж: Шкаф контрольно-пусковой для электродвигателя до 30 кВт, 380 В	шт.	2	поз. 143																				
		144	Монтаж: Шкаф контрольно-пусковой для электродвигателя до 4 кВт, 380 В	шт.	1	поз. 144																				
		145	Монтаж: Контроллер двухпроводной линии связи (адресные устройства ПТ)	шт.	1	поз. 145																				
		146	Монтаж: Адресный расширитель на 2 входа (контроль Затворов, дверей шкафов ПК, кнопок «Пуск насосов»)	шт.	36	поз. 146																				
		147	Монтаж: Источник питания резервированный 24 В, 3 А, с АКБ 2×12 В 17 А·ч	компл.	1	поз. 147																				
		148	Монтаж: Шкаф монтажный навесной 600×600×250 IP54 для приборов автоматики ПТ	шт.	1	поз. 148																				
10. Кабельные изделия (см. кабельный журнал ПТ.КЖ)																										
		149	Прокладка кабеля ВВГнг(А)-FRLS 5×10	м	36	поз. 149																				
		150	Прокладка кабеля ВВГнг(А)-FRLS 5×2,5	м	18	поз. 150																				
		151	Прокладка кабеля ВВГнг(А)-FRLS 3×1,5	м	25	поз. 151																				
		152	Прокладка кабеля ВВГнг(А)-FRLS 4×10	м	14	поз. 152																				
		153	Прокладка кабеля ВВГнг(А)-FRLS 4×1,5	м	6	поз. 153																				
		154	Прокладка кабеля КПСнг(А)-FRLS 2×2×0,75	м	48	поз. 154																				
		155	Прокладка кабеля КПСнг(А)-FRLS 1×2×1,5	м	41	поз. 155																				
		156	Прокладка кабеля КПСнг(А)-FRLS 1×2×0,75	м	804	поз. 156																				
		157	Прокладка кабеля КПСЭнг(А)-FRLS 1×2×0,75	м	176	поз. 157																				
		158	Прокладка трубопровода: гофрированная пвх безгалогенная Ø20 мм с протяжкой, с креплением и окраской	м	120	поз. 158																				
		159	Монтаж: Металлорукав в ПВХ изоляции Ø25 мм	м	40	поз. 159																				
		160	Монтаж: Лоток кабельный перфорированный 100×50 с крышкой, огнестойкая кабельная линия (FRLS)	м	60	поз. 160																				
Испытания и наладка																										
		161	Промывка трубопроводов АУПТ и ВПВ	система	3																					
		162	Гидравлические испытания трубопроводов	система	3																					
Взам. инв. №		163	Пусконаладочные работы насосной станции, автоматики, АУПП	комплекс	1																					
		164	Комплексное опробование и сдача систем	комплекс	1																					
Подп. и дата																										
Инв. № подл.																										
<table><tr><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td rowspan="3">ОПР-01/24/2024-ДП1-ПТ.ВОР</td><td>Лист</td></tr><tr><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td>6</td></tr><tr><td>Изм.</td><td>Кол.уч</td><td>Лист</td><td>№ док.</td><td>Подп.</td><td>Дата</td></tr></table>												ОПР-01/24/2024-ДП1-ПТ.ВОР	Лист							6	Изм.	Кол.уч	Лист	№ док.	Подп.	Дата
						ОПР-01/24/2024-ДП1-ПТ.ВОР	Лист																			
							6																			
Изм.	Кол.уч	Лист	№ док.	Подп.	Дата																					